

CULTURA PARA EL DESARROLLO
VIACHA

PRESUPUESTO PARQUE "JAYUPUCHU"

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	Instalación de faenas	Gbl	1.00	300.00	300.00
2	Nivelación y Replanteo	Gbl	1.00	250.00	250.00
3	Retiro de la capa vegetal	Gbl	1.00	350.00	350.00
4	Retiro de alambrado, postes y objetos en general	Gbl	1.00	200.00	200.00
5	Muro perimetral de HºAº del parque	m3	156.06	213.44	33,309.15
6	Fundaciones para el muro	m3	69.36	172.78	11,983.74
7	Acera perimetro exterior	m2	510.00	7.65	3,899.25
8	Construcción de áreas verdes y forestación	m2	1,340.00	6.60	8,844.95
9	Sistema de drenaje de toda el área	Gbl	1.00	2,000.00	2,000.00
10	Sistema de riego del parque	Gbl	1.00	1,200.00	1,200.00
11	Diseño, asesoramiento y diseño artistico	Gbl	1.00	8,000.00	8,000.00
12	Iluminación parque	Ptos	30.00	400.00	12,000.00
13	Limpieza y retiro de escombros	Gbl	1.00	400.00	400.00
MUROS DE ACCESO AL PARQUE (solo arcos de ingreso con callapos de seguridad)					
14	Excavación manual de suelo para fundaciones	m3	3.25	3.45	11.22
15	Construcción de fundaciones para muro de acceso	m3	3.25	172.78	561.52
16	Construcción de columnas para muro de acceso	m3	1.80	237.77	427.99
17	Construcción de vigas para muro de acceso	m3	2.35	228.99	538.59
18	Construcción de mariposas y callapos de seguridad	Gbl	1.00	500.00	500.00
ESTRUCTURA MULTIPLE (BOLETERIA, BAÑOS, PUESTOS)					
19	Excavación manual de suelo para fundaciones	m3	21.60	3.45	74.58
20	Construcción de fundaciones de HºAº	m3	2.50	172.78	431.94
21	Construcción de columnas de HºAº	m3	1.20	237.77	285.33
22	Construcción de vigas de HºAº	m3	1.84	228.99	421.34
23	Construcción de losa de techo de HºAº	m3	9.00	210.44	1,894.00
24	Construcción de muros de ladrillo	m2	97.20	16.59	1,612.83
25	Construcción de dinteles para puertas	ml	3.20	12.59	40.29
26	Contrapiso de Hormigón H=5cm	m2	45.00	7.65	344.05
27	Artefactos para baños e instalación sanitaria	Gbl	1.00	1,000.00	1,000.00
28	Suministro y colocación de puertas y ventanas	Pza	4.00	150.00	600.00
CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA					
29	Excavación con maquinaria	m3	354.54	3.33	1,180.18
30	Relleno y compactado	m3	354.54	2.43	861.19
31	Conformación de la plataforma con maquinaria	m2	1,313.00	1.62	2,125.53
32	Construcción de bordillos a ambos lados de la ciclovia	ml	787.85	6.28	4,944.01
REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA					

CULTURA PARA EL DESARROLLO
VIACHA

PRESUPUESTO PARQUE "JAYUPUCHU"

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
33	Picado de losa para contrapiso	m2	216.60	1.33	287.54
34	Contrapiso de Hormigón H=5cm	m2	216.60	7.65	1,656.04
35	Gradería de HºAº	m3	11.25	119.25	1,341.58
CONSTRUCCION DE LA VIA PEATONAL					
36	Excavación con maquinaria	m3	183.87	3.33	612.07
37	Relleno y compactado	m3	183.87	2.43	446.63
38	Conformación de la plataforma y perfilado con maquinaria	m2	919.36	1.62	1,488.29
39	Contrapiso de Hormigón H=5cm	m2	919.36	7.65	7,029.05
40	Construcción de bordillos a ambos lados de la vía	ml	707.20	6.28	4,437.92
CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL					
41	Suministro y colocación de grava en la superficie del parque	m3	90.00	10.81	972.50
42	Mejoramiento del tobogán+ juegos	Gbl	1.00	4,000.00	4,000.00
43	Construcción de los juegos de madera en el parque infantil	Gbl	1.00	1,500.00	1,500.00
44	Suministro y colocación de accesorios de los juegos en el parque infantil	Gbl	1.00	500.00	500.00
CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE (14 m de diámetro)					
45	Excavación con maquinaria para cimientos	m3	61.58	3.33	204.97
46	Construcción de cimientos para estructura	m3	61.58	172.78	10,638.75
47	Vaciado de piso de Hº simple	m2	153.94	7.65	1,176.95
48	Relleno y compactado para tarima	m3	35.00	2.43	85.02
49	Construcción de muros de HºAº	m3	8.80	213.44	1,877.50
50	Construcción de graderías de HºAº	m3	43.98	119.25	5,244.98
51	Construcción de accesos y salidas	Gbl	1.00	2,800.00	2,800.00
CONSTRUCCION DE LA LAGUNA					
52	Excavación con maquinaria	m3	715.00	3.33	2,380.06
53	Cambio de material y provisión del mismo	m3	715.00	10.18	7,277.35
54	Sistema de drenaje y aducción de aguas	Gbl	1.00	8,561.64	8,561.64
55	Construcción de muro de contención de aguas	m3	312.00	52.82	16,480.36
56	Impermeabilización del suelo	m2	1,430.00	8.27	11,825.70
57	Impermeabilización de los muros de contención	m2	624.00	2.20	1,372.64
58	Estudio	Gbl	1.00	838.14	838.14
59	Costos de implementación y llenado de aguas	Gbl	1.00	400.00	400.00
				TOTAL:	196,027.39

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - PARQUE "JAYUPUCHU"

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	1ER MES	2DO MES	3ER MES	4TO MES	5TO MES	6TO MES	7MO MES
1	Instalación de faenas	Gbl	300.00						
2	Nivelación y Replanteo	Gbl	250.00						
3	Retiro de la capa vegetal	Gbl	350.00						
4	Retiro de alambrado, postes y objetos en general	Gbl	200.00						
5	Muro perimetral de HºAº del parque	m3	19,985.49	9,992.75	3,330.92				
6	Fundaciones para el muro	m3	9,587.00	2,396.75					
7	Acera perimetro exterior	m2		1,949.63	1,949.63				
8	Construcción de áreas verdes y forestación								8,844.95
9	Sistema de drenaje de toda el área	Gbl		2,000.00					
10	Sistema de riego del parque	Gbl						1,200.00	
11	Diseño, asesoramiento y diseño artístico	Gbl		2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00
12	Iluminación parque	Ptos						2,400.00	9,600.00
13	Limpieza y retiro de escombros	Gbl							400.00
MUROS DE ACCESO AL PARQUE (solo arcos de ingreso con callapos de seguridad)									
14	Excavación manual de suelo para fundaciones	m3	11.22						
15	Construcción de fundaciones para muro de acceso	m3	561.52						
16	Construcción de columnas para muro de acceso	m3	427.99						
17	Construcción de vigas para muro de acceso	m3	538.59						
18	Construcción de mariposas y callapos de seguridad	Gbl	500.00						
ESTRUCTURA MULTIPLE (BOLETERIA, BAÑOS, PUESTOS)									
19	Excavación manual de suelo para fundaciones	m3		74.58					
20	Construcción de fundaciones de HºAº	m3		431.94					
21	Construcción de columnas de HºAº	m3			285.33				
22	Construcción de vigas de HºAº	m3			421.34				
23	Construcción de losa de techo de HºAº	m3			947.00	947.00			
24	Construcción de muros de ladrillo	m2				322.57	1,290.26		
25	Construcción de dinteles para puertas	ml					40.29		
26	Contrapiso de Hormigón H=5cm	m2					344.05		
27	Artefactos para baños e instalación sanitaria	Gbl						1,000.00	
28	Suministro y colocación de puertas y ventanas	Pza						600.00	
CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA									
29	Excavación con maquinaria	m3		1,180.18					
30	Relleno y compactado	m3		861.19					
31	Conformación de la plataforma con maquinaria	m2		2,125.53					
32	Construcción de bordillos a ambos lados de la ciclovia	ml			4,944.01				
REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA									
33	Picado de losa para contrapiso	m2					287.54		
34	Contrapiso de Hormigón H=5cm	m2					1,656.04		
35	Gradería de HºAº	m3					1,341.58		
CONSTRUCCION DE LA VIA PEATONAL									
36	Excavación con maquinaria	m3				612.07			
37	Relleno y compactado	m3					446.63		
38	Conformación de la plataforma y perfilado con maquina	m2					1,488.29		
39	Contrapiso de Hormigón H=5cm	m2					3,514.53	3,514.53	
40	Construcción de bordillos a ambos lados de la vía	ml						2,218.96	2,218.96
CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL									
41	Suministro y colocación de grava en la superficie del parque	m3							972.50
42	Mejoramiento del tobogán+ juegos	Gbl					1,200.00	1,200.00	1,600.00
43	Construcción de los juegos de madera en el parque	Gbl						1,000.00	500.00
44	Suministro y colocación de accesorios de los juegos	Gbl							500.00
CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE (14 m de diámetro)									
45	Excavación con maquinaria para cimientos	m3				204.97			
46	Construcción de cimientos para estructura	m3				5,319.37	5,319.37		
47	Vaciado de piso de Hº simple	m2			1,176.95				
48	Relleno y compactado para tarima	m3			85.02				
49	Construcción de muros de HºAº	m3			1,877.50				
50	Construcción de graderías de HºAº	m3			2,622.49	2,622.49			
51	Construcción de accesos y salidas	Gbl				2,800.00			
CONSTRUCCION DE LA LAGUNA									
52	Excavación con maquinaria	m3				2,380.06			
53	Cambio de material y provisión del mismo	m3				7,277.35			
54	Sistema de drenaje y aducción de aguas	Gbl				4,280.82	4,280.82		
55	Construcción de muro de contención de aguas	m3					8,240.18	8,240.18	
56	Impermeabilización del suelo	m2						11,825.70	
57	Impermeabilización de los muros de contención	m2							1,372.64
58	Estudio	Gbl	838.14						
59	Costos de implementación y llenado de aguas	Gbl							400.00
TOTAL POR MES			33,549.95	23,012.54	17,640.18	32,051.87	26,164.43	35,199.37	28,409.05
TOTAL GENERAL									196,027.39